

DODATOK č. 1
K Zmluve o dielo zo dňa 30.01.2015

medzi:

objednávateľom:

Obchodné meno: **Obec Rudinská**
So sídlom: **Obecný úrad Rudinská č. 125, 023 31 Rudina**
IČO: **00 314 277**
Bankové spojenie: **VÚB, a.s. Kysucké nové Mesto**
Číslo účtu: **SK6102000000000011426322**
Zastúpený: **Ing. Jozef Švirík – starosta obce**
(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

zhotoviteľom:

Obchodné meno: **Mipe – Plast, s.r.o.**
Sídlo: **P.O.Hviezdoslava 551, 013 03 Varín**
IČO: **36 837 075**
IČ DPH: **SK2022453873**
DIČ: **2022453873**
Zápis: **Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, vložka č. 19518/L**
Bankové spojenie: **SK61 7500 0000 0070 0070 0000**
zastúpenie: **Peter Bugáň, konateľ spoločnosti**
(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(ďalej spoločne ako „**zmluvné strany**“)

ktorí účastníci súhlasne vyhlasujú a svojimi podpismi potvrdzujú, že k právnym úkonom sú spôsobilí a oprávnení a uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 30.01.2015 na realizáciu stavby:

„Komplexné zateplenie Obecného úradu Rudinská“

(ďalej v texte „**Dodatok č. 1**“) po vzájomnej dohode za tohto obsahu a nasledovných podmienok:

Preambula

- (A) Dňa 30.01.2015 bola medzi zmluvnými stranami uzatvorená zmluva o dielo na realizáciu stavby: „**Komplexné zateplenie Obecného úradu Rudinská**“.
- (B) S poukazom na skutočnosť, že realizácia stavby je spolufinancovaná z finančného príspevku poskytovateľa štátnej pomoci, v ktorého zastúpení koná Enviromentálny fond („Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepfovania“), pričom poskytovateľ štátnej pomoci znížil výšku celkových oprávnených výdavkov o položku č. 10 výkazu výmer „Kontaktný zatepfovací systém s doskami z minerálnej vlny Nobasil FKD, hr. 80 mm bez omietky“, 123,650 m², cena celkom 4080,45 € bez DPH, zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmene:

I. PREDMET DODATKU č.1

1) Článok 20 zmluvy o dielo „Cena za dielo“ ods. 1.1 sa mení nasledovne:

- 1.1 Strany sa dohodli na Cene za dielo vo výške **39.443,52 EUR (slovom tridsaťdeväťtisícštyristoštyridsaťtri eur päťdesiatdva centov) bez DPH**. Zhotoviteľ bude Objednávateľovi k Cene za dielo fakturovať DPH v zmysle platných právnych predpisov.

- 2) Doterajšia príloha č. 1 ocenený výkaz výmer (rozpočet stavby), ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo sa ruší a nahrádza sa novým oceneným výkazom výmer (rozpočtom stavby), ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.

II. ĎALŠIE UJEDNANIA

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo ostávajú týmto Dodatkom č.1 nezmenené a platia v pôvodnom znení.

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Dodatok č.1 bol uzatvorený podľa slobodnej, vážnej, určitej vôle oboch jej účastníkov, títo ho neuzavreli v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom okamihom jeho podpisu zmluvnými stranami.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch v štyroch (4) exemplároch, z ktorých Zhotoviteľ obdrží dva (2) exempláre a Objednávateľ dva (2) exempláre.
4. Akékoľvek zmeny Dodatku č. 1 musia byť v písomnej forme podpísané oboma zmluvnými stranami.
5. Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy.
6. Zmluvné strany si Dodatok č. 1 prečítali, porozumeli jeho obsahu, tento v celom rozsahu schvaľujú a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú:

V Rudinskej dňa: 16.02.2016


Vo Varíne dňa 16.02.2016

Objednávateľ:



Ing. Jozef Švirík
starosta obce

Zhotoviteľ:



Peter Bugán
konateľ spoločnosti

Prílohy: 1x

Príloha 1 – ocenený výkaz – výmer (rozpočet stavby)

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Komplexné zateplenie obecného úradu Rudinská	JKSO	
Názov objektu	SO 01 Komplexné zateplenie obecného úradu Rudinská	EČO	
Názov časti		Miesto	Rudinská č.125
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Obec Rudinská		
Projektant	Ing. Martin Novotný		
Zhotoviteľ	MIPE PLAST		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Miroslav Holeš	16.02.2016	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	22 705,77	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariadenie staveniska	0,00
2		9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3 PSV	12 761,38	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00
4		11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00
5 "M"	3 928,37			17 Ostatné	48,00
6				18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)	39 395,52	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	48,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	48,00

<p>Projektant</p> <p>Dátum a podpis</p> <p>Objednávateľ</p> <p>Dátum a popis</p> <p>Zhotoviteľ</p> <p>Dátum a podpis</p>	<p>D Celkové náklady</p> <p>23 Súčet 7, 12, 19-22</p> <p style="text-align: right; border: 1px solid black;">39 443,52</p> <p>24</p> <p>25 20 % 39 443,52 DPH</p> <p style="text-align: right;">7 888,70</p> <p>26 Cena s DPH (r. 23-25)</p> <p style="text-align: right; border: 1px solid black;">47 332,22</p> <p>E Prípochty a odpočty</p> <p>27 Dodávky objednávateľa</p> <p style="text-align: right;">0,00</p> <p>28 Kízavá doložka</p> <p style="text-align: right;">0,00</p> <p>29 Zvýhodnenie + -</p> <p style="text-align: right;">0,00</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pečiatka


Pečiatka

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komplexné zateplenie obecného úradu Rudinská
Objekt: SO 01 Komplexné zateplenie obecného úradu Rudinská
Časť:
JKSO:
Objednávateľ: Obec Rudinská
Zhotoviteľ: MIPE PLAST
Dátum: 16.2.2016

Kód 1	Popis 2	Cena celkom 3
HSV	Práce a dodávky HSV	22 705,77
1	Zemné práce	64,96
4	Vodorovné konštrukcie	285,15
5	Komunikácie	1 137,37
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	19 391,56
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 751,85
99	Práca hmôt HSV	74,88
PSV	Práce a dodávky PSV	12 761,38
713	Izolácie tepelné	2 875,31
754	Konštrukcie kladárske	2 116,35
766	Konštrukcie stolárske	7 694,83
766	Dokončovacie práce - maľby	74,91
M	Práce a dodávky M	3 928,37
21-M	Elektrikomontáže	3 928,37
OST	Ostatné	48,00
N	Hodinové účtovacie sadzby	48,00
	<u>Celkom</u>	<u>39 443,52</u>



ROZPOČET

Stavba: Komplexné zateplenie obecného úradu Rudinská
 Objekt: SO 01 Komplexné zateplenie obecného úradu Rudinská
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: Obec Rudinská
 Zhotoviteľ: MIPE PLAST
 Dátum: 16.2.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Satzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D			HSV					22 705,77	
D			1	Zemné práce				64,56	
K	001	130201001		Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	10,760	6,00	64,56	20,0
K	001	162301102		Vodorovné premiestnenie výkoppku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4, do 1000 m	m3	10,760	0,01	0,11	20,0
K	001	171201201		Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	10,760	0,01	0,11	20,0
K	001	171209002		Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	17,969	0,01	0,18	20,0
D			4	Vodorovné konštrukcie				285,15	
K	221	451317777		Podklad pod dlažbu vodorovne alebo v sklone do 1,5 hr. 50-100mm z bet. tr. C 8/10	m2	26,901	6,60	177,55	20,0
K	221	451319777		Priplatok z.k.d. 10 mm hr. podkladu nad 100 mm z bet. prostého tr. C 8/10	m2	134,505	0,80	107,60	20,0
D			5	Komunikácie				1 137,37	
K	221	596841111		Kladenie dlažby betónovej komunikácií pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	26,901	14,00	376,61	20,0
M			MAT 5922761500	Tvárnica priekopová a melioračná-betónová doska obkladová TBM 8-30 50x30x10	ks	181,133	4,20	760,76	20,0
D			6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				19 391,56	
K	014	612425931		Omiečka vepenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	34 048	2,50	85,12	20,0
K	011	625250028		Zatepľovací systém bez povrchovej tenkovrstvej omietky doskami EPS-F 1200x500 27.5kg systém BAUMIT hr. 30 mm ostenia okien a dverí	m2	31 000	18,40	570,40	20,0
K	011	622462643		Vonkajšia omiečka stien tenkovrstvová silikónová s ryhovanou štruktúrou Price Color Multiputz RS - BAUMIT hr.zrna 2,00mm	m2	653,700	6,60	4 314,42	20,0
K	011	625251080		Zatepľovací systém bez povrchovej tenkovrstvej omietky doskam EPS Perimeter systém BAUMIT hr. 80 mm bez omietky	m2	109,300	25,00	2 732,50	20,0
K	011	625991080		Zatepľovací systém bez povrchovej tenkovrstvej omietky doskam EPS-F 1200x500 27.5kg systém BAUMIT hr. 80 mm	m2	544,400	18,00	9 799,20	20,0
K	011	648991113		Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	30,850	1,00	30,85	20,0
M			MAT 6119000970	Vnútorné parapetné dosky plastové komérkové, š.250mm	m	32,084	1,00	32,08	20,0
M			MAT 6119001030	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár	par	26,000	0,01	0,26	20,0
D			B	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 751,85	
K	003	941941051		Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m a výšky do 24 m	m2	660,000	1,00	660,00	20,0
K	003	941941391		Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene-1051	m2	660,000	0,60	396,00	20,0

53	M	MAT	6114120400	Plastové okno dvojkridlové otváracé, otváraco-sklopné 1500/1500 mm	ks	1,000	152,22	152,22	20,0
54	M	MAT	6114122000	Plastové okno dvojkridlové otváracé, sklopné 1450/2360 mm	ks	10,000	192,50	1 925,00	20,0
55	M	MAT	6114117010	Plastové okno jednokridlové otváracé 1450/1790 mm	ks	2,000	162,92	325,84	20,0
56	M	MAT	6114107200	Plastové okno jednokridlové otváraco-sklopné 500/750 mm	ks	2,000	73,06	146,12	20,0
57	M	MAT	6114121000	Plastové okno dvojkridlové otváracé, otváraco-sklopné 2100/1500 mm	ks	2,000	183,33	366,66	20,0
58	K	766	766629992	Demontáž okien, zaskl. stien, alebo svetlíkov kompletizovaných s rámom do sutiny (v m2 plochy)	m2	58,150	1,25	72,69	20,0
59	K	766	766629998	Pripílatok za demontáž doplnkových prvkov (parapetov, nadpraží, nosných a deliacich prvkov a.p.)	m2	58,150	0,50	29,08	20,0
60	K	766	766669901	Montáž dverí kompletizovaných (v m dĺžky obvodu dverí)	m	20,500	8,50	174,25	20,0
61	M	MAT	6114167400	Plastové vstupné dvere dvojkridlové otváracé 1450/2100 mm	ks	2,000	572,08	1 144,16	20,0
62	M	MAT	6114164800	Plastové vstupné dvere jednokridlové otváracé 1050/2100 mm	ks	1,000	444,16	444,16	20,0
63	K	766	766669992	Demontáž dverí vonkajších kompletizovaných s rámom alebo zárubňou do sutiny (v m2 plochy)	m2	8,300	0,98	8,13	20,0
64	K	766	766669998	Demontáž dverí vonkajších - pripílatok za demontáž doplnkových prvkov (prahov, svetlíkov, nosných prvkov a p.)	m2	8,300	0,50	4,15	20,0
65	K	766	988766202	Presun hmot pre konštrukcie stolaárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	118,296	0,20	23,66	20,0
			784	Dokončovacie práce - maľby				74,01	
66	K	784	784441111	Maľby disperzné jednofarebné s bielym stropom v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	34,048	2,20	74,91	20,0
			M	Práce a dodávky M				3 928,37	
			21-M	Elektromontáže				3 928,37	
67	K	921	210999001	Bleskozvod - samostatná časť	kpl	1,000	3 928,37	3 928,37	20,0
			OST	Ostatné				48,00	
			H	Hodinové zaúčtovacie sadzby				48,00	
68	K	HZS	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné - odborné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8,000	6,00	48,00	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>39 443,52</u>	

**Komplexné zateplenie Obecného úradu Rudinská
OCHRANA PRED BLESKOM**

Výkaz materialu

			dodávka j. montáž j. spolu			
Bleskozvod						
1.	pozinkovaný drôt FeZn o 8mm	m	225	1,35	4,20	1 248,75
2.	pozinkovaný drôt FeZn o 10mm	m	70	1,35	4,20	388,50
3.	pozinkovaný pásik FeZn 30×4mm	m	140	0,01	0,01	2,80
4.	podpery na plochú strechu PV21 oceľ	ks	18	0,01	0,01	0,36
5.	podpery na vonkajšiu izoláciu PV15	ks	50	0,76	2,50	163,00
6.	podpery na vonkajšiu izoláciu PV17-5	ks	72	1,25	2,50	270,00
7.	podložka pre podpery PV21	ks	18	0,56	2,50	55,08
8.	svorka skúšobná SZ	ks	6	0,96	2,50	20,76
9.	svorka krížová SK	ks	10	0,55	2,50	30,50
10.	svorka spojovacia SS	ks	48	0,86	2,50	161,28
11.	svorka pre zachytávacie tyče SJ 01	ks	6	0,86	2,50	20,16
12.	svorka pre zemniace tyče SJ 02	ks	36	0,86	2,50	120,96
13.	svorka pre prepojenie pásiku a drôtu SR03	ks	35	0,86	2,50	117,60
14.	zachytávací tyč JP20	ks	3	5,60	12,60	54,60
15.	ochranná strieška pre tyče JP20	ks	3	12,60	5,90	55,50
16.	držiak pre zachytávacie tyče JP20	ks	3	5,60	12,00	52,80
17.	uchytenie pre zachytávaciu tyč na konštrukciu	ks	2	0,37	20,00	40,74
18.	tyčový zemnič dĺžky 2,0m	ks	18	5,60	24,41	540,18
19.	ochranný uholník OU, dl 2,0m	ks	6	3,91	12,50	98,46
20.	držiak ochranného uholníka DOUKl.	ks	12	0,56	3,50	48,72
21.	štítok pre označenie zvodu	ks	6	1,25	4,20	32,70
22.	výstražná tabuľka	ks	6	1,25	4,20	32,70
23.	izolácia spojov v zemi - asfaltom	m ²	12	0,01	0,01	0,24
24.	nátery spojov	m ²	6	1,00	0,00	6,00
25.	spojovací materiál (skutky, podložky, matice a pod)					

Demontáž existujúceho bleskozvodu

demontáž existujúceho materialu, drôtu ø8mm včítane spojovacieho materialu	m	250		0,50	125,00
-------------------------------------------------------------------------------	---	-----	--	------	--------

Zemné práce pre bleskozvod

1. výkop a zásyp ryhy pre pásik 50×100cm	m	98	0,00	0,01	0,98
------------------------------------------	---	----	------	------	------

Vypracovanie prvej odbornej správy a odborná prehliadka nového bleskozvodu	hod.	24		10,00	240,00
-------------------------------------------------------------------------------	------	----	--	-------	--------

celkom spolu bez dph: 3 928,37

